

古物古蹟辦事處
就有關夏慤道食水抽水站遷往紅棉路的
文物影響評估報告提出的意見

古物古蹟辦事處（古蹟辦）已審議有關在紅棉路進行夏慤道食水抽水站重置工程的文物影響評估報告所載的研究結果，並提出以下意見：

- a) 鑑於文物影響評估報告內詳述的各種限制和技術問題，水務署選擇在紅棉路用地重置新抽水站的計劃可以理解。由於工地與舊三軍司令官邸之間有一段距離，因此該法定古蹟的範圍內不會進行任何工程。
- b) 水務署建議在香港公園現有斜坡和地面之下興建新抽水站，以減少對鄰近的舊三軍司令官邸所造成的視覺影響。在實行這項緩解措施時，亦須密切監察相關的打樁和挖掘工程所引致的震動和地層移動。
- c) 新抽水站採用梯狀設計，並會加建環保綠化設施，以維持現有的景觀。
- d) 施工期間會暫時拆除部分舊石牆，有關方面將進行測繪及攝影測量，以便日後在原址進行還原工程。
- e) 施工期間會進行狀況勘測和結構監察，以確保舊三軍司令官邸的結構穩定性。
- f) 除文物影響評估報告所制訂的緩解措施外，我們亦提出以下建議，進一步加強這些緩解措施：
 - (i) 挖掘與側向承托措施應可減少舊三軍司令官邸之下的地層移動。有關方面應擬備加強保護這幢法定古蹟的詳細建議書，並提交古蹟辦審閱。
 - (ii) 有關舊三軍司令官邸的狀況勘測報告和結構監察建議須提交古蹟辦、建築署和茶具文物館審閱。

- (iii) 為確保文物影響評估報告所建議的緩解措施得以妥善實行，項目倡議者應委聘文物顧問監察該等緩解措施的實行情況，並記錄任何改變和變動。

康樂及文化事務署
古物古蹟辦事處
二〇一四年三月

檔號：LCSD/CS/AMO 22-3/0